阳泉市生态环境局郊区分局文件

阳环郊发〔2025〕27号

阳泉市生态环境局郊区分局
关于《阳泉山城江源建材有限公司水稳拌合站项目环境影响报告表》的批复

阳泉山城江源建材有限公司：

你单位报送的关于《阳泉山城江源建材有限公司水稳拌合站项目环境影响报告表（报批本）》（以下简称《报告表》）的报批申请收悉。结合专家评审意见，现批复如下：

一、该项目位于山西省阳泉市郊区荫营镇街上村西南侧1.45km处，总投资50万元，其中环保投资20万元，用地面积7733.2m^2。工程建设内容主要包括：设置一台100t/h搅拌机，并配套建设水泥筒仓2个等。

二、该项目符合国家产业政策，在严格落实环评提出的

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

各项污染防治措施及专家提出的技术评审意见后，我局同意该项目建设。

三、在项目建设和运营期，必须保证《报告表》规定的各项污染防治对策措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。重点做好以下工作：

1、施工期间要严格现场管理制度。根据《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》（晋环委办函〔2020〕4号）等相关要求，严格落实建筑施工工地扬尘“六个百分百”管控措施，认真做好施工期扬尘污染防治工作，确保施工现场达到“六个百分之百”要求；施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘；确保噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾应定点堆放，定期送至环卫部门指定地点进行处置；施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，运至政府指定地点进行填埋处理。按上述措施处理施工期的固体废弃物将不会对环境产生明显影响。

2、强化大气污染防治措施。一是本项目水泥稳定土搅拌生产线水泥以压缩空气吹入各自筒仓，筒仓中粉料采用螺旋机输送机密闭式管道输送；砂石料输送皮带为全封闭廊道形式。二是水泥稳定土搅拌生产线设1套搅拌机、1套砂石受料系统（5个进料斗），此工序设置1套布袋除尘器，搅拌主机全封闭（设置引风管，尺寸为1.5m×1.5m），受料系统配套集尘罩（砂石受料系统入料口尺寸为3m×2m），废气送

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

入1套布袋除尘器处理，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。三是共设置水泥筒仓2座，筒仓仓顶均设置布袋除尘器，共设置2台布袋除尘器+2根排气筒。四是本项目建设全封闭的砂石库及各类筒仓，所有物料均入库、入仓堆存；厂房大门应设置可开闭功能（储库无车辆通行时处于封闭状态），最大限度降低物料起尘；邻近储库大门周边禁止划定为卸车堆存区与上料作业区；储库内主通道区与储库门周边区域无明显积尘。厂房内地面硬化，物料储库顶部设置干雾抑尘装置，需确保能覆盖整个储库；所有物料采用封闭或密闭输送，皮带输送机配套全封闭通廊；皮带受料点、落料点、除尘器皮带卸灰点设置配备遮尘帘的密闭罩收尘，除尘器设置锁气卸灰装置，卸灰口安装收尘容器，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；禁止装载机露天转运散装物料。

3、落实水污染防治措施。本项目采取雨污分流制，在厂区雨水排口前设切换闸板阀，切换闸板阀设两个出口，一个出口与初期雨水收集池相连，一个与厂区外相通。降雨时，关闭阀门，初期雨水经道路两侧排水沟收集汇入容积为110m^3的初期雨水收集池，收集的雨水沉淀后回用于道路浇洒抑尘，不外排；15min后手动切换阀门，后期雨水经雨水排口排出厂区外。

4、落实噪声污染防治措施。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。优先选用低噪声设备，基础减震、设置软连接、定期维护、厂房隔声。

5、落实固体废物污染防治措施。产生的生活垃圾、除尘灰集中收集后定期送至当地环卫部门统一处理；设危废暂

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

存间，将产生的危险废物收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处理。

四、严格执行《报告表》所规定的生态保护和其它污染防治措施。

五、《报告表》编制规范，内容全面，重点突出，采用的环评标准正确，工程分析清楚，污染排放环节明确，提出的结论合理，可作为此项目建设的依据。

六、规划和自然资源等相关部门的各项手续完善后，方可开工建设。开工后，如涉及资源等，由区政府相关部门处置。

七、污染物排放总量控制指标：颗粒物：2.888 吨/年。

八、你单位应自觉接受、配合各级相关管理部门的监督检查和日常管理。

阳泉市生态环境局郊区分局

2025 年 11 月 4 日

阳泉市生态环境局郊区分局办公室　　2025 年 11 月 4 日印发